

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej klasy "L" - lokalnej ul. Metalowców - projekt budowlano wykonawczy fontanny zlokalizowanej na rondzie - skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennym

Fontanna

I-p-	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
Rozbudowa drogi powiatowej klasy "L" - lokalnej ul. Metalowców - projekt budowlano-wykonawczy fontanny zlokalizowanej na rondzie - skrzyżowanie ul Metalowców z ul. Norwida.						
1	Roboty ziemne i rozbiórkowe					
d.1	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-				
	0214-02	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (3.14*5.7*5.7+3.14*7.5*7.5)/2*2.8	m ³	390.101		
d.1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 9 (3.14*5.7*5.7+3.14*7.5*7.5)/2*2.8	m ³	390.101		
d.1	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 390.101-3.14*5.5*5.2*8	m ³	124.143		
2	Roboty żelbetowe					
d.2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł. gruntowym B 10	m ³	10,944		
d.2	1101-01	3.14*5.7*5.7*0.1 2.65*2.8*0.1				
d.2	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³	20,822		
d.2	0205-01	3.14*5.55*5.55*0.2 2.64*2.8*0.2				
d.2	NNRNKB	(z.V) Ściany o gr. 10 cm l wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żurawiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - gr 50 cm rondo 2*3.14*5.55*3.05	m ²	106.305		
d.2	202 0266a-01	(z.V) Ściany w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żura- wiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 40 2*3.14*5.55*3.05	m ²	106.305		
d.2	NNRNKB	(z.V) Ściany o gr. 10 cm l wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żurawiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - gr 50 cm (2.64*2+1.81*2.18	m ²	15.434		
d.2	202 0266a-01	(z.V) Ściany w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żura- wiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 40 (2.64*2+1.8)*2.18	m ²	15.434		
d.2	NNRNKB	(z.V) Ściany o gr. 10 cm l wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żurawiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - ściana działowa gr 25 cm 9.53*2.18	m ²	20.775		
d.2	202 0266a-01	(z.V) Ściany w deskowaniu "PERI HANDSET"- transport elem. deskow. żura- wiem, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 15 9.53*2.18	m ²	20.775		
d.2	NNRNKB	(z.V) Stropy w desk. "PERI MULTIFLEX"-transp. elem. deskow. żurawiem, beto- now. za pom. pompy do betonu na samochód. - pł. gr. 10cm i pow. między belkami lub ścian. pow. 10m2 - gr 30 cm 3.14*5.55*5.55 2.65*2.8	m ²	104,14		
d.2	202 0268a-03	(z.V) Stropy w desk. "PERI MULTIFLEX"-transp. elem. deskow. żurawiem, beto- now. za pom. pompy do betonu na samochód. - dod. za każdy nast. 1 cm grub. płyty Krotność = 20 3.14*5.55*5.55 2.65*2.8	m ²	104,14		
d.2	202 0268a-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty zebrowane (2068.7+2288.2+3930.1 r0.001	t	8.287		
d.2	KNR 2-02 0290-02	Kominy wylazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbet. z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 100 cm - wylaz do maszynowni 1	kpi.	1.000		
3	Izolacje					
d.3	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 3.14*5.7*2 2.65*2.8*2	m ²	218,877		
d.3	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU- PERFLEX-10 3.14*5.7*5.7*2 2.65*2.8*2	m ²	218,877		
d.3	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnokowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 2*3.14*5.55*3.05 (2.64*2+1.8)*2.18	m ²	121,739		
d.3	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU- PERFLEX-10 121.739	m ²	121,739		
d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -styrodut gr 6 cm (2.64*2+1.8)*2.18 2*3.14*5.55*3.05	m ²	121,739		
d.3	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii kubelkowej 2*3.14*5.55*3.05 (2.64*2+1.8)*2.18	m ²	212,739		
4	Okładziny					
d.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek Arghelitowe o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 20.89 61,41 79,33	m ²	20.890		
d.4	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow. ponad 10 m2 płytkami Arghelitowe o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm 21.81*2.18 34.84*2.18 31.65*0.55	m ²	140,905		
d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 20.89 61,41 79,33	m ²	20.890		
d.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	20.890		
d.4	KNRO-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESU CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 20.89 61.41	m ²	20.890 61.410		

27 d.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek granitowe o wym. 70x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 62.517+2*3.14*5.8*1.0	m ²	98,941		
			Wartość robót netto			
			Podatek VAT (.....%)			
			Wartość robót brutto			