

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.05.2014 r.

Znak postępowania: ZDP.272.7.2014

Wszyscy zainteresowani

Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 21.05.2014 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1.

Czy w wycenie należy ująć również wykonanie instalacji technologicznej fontanny?
Prosimy o udostępnienie rysunków technologicznych.

Odpowiedź:

W wycenie należy również ująć wykonanie instalacji technologicznej fontanny.
Wycenę należy dokonać w oparciu o opis instalacji technologicznej zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ - projekcie budowlano-wykonawczym fontanny.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast składania oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 2) umowy przedkładanie przez Wykonawcę przelewów bankowych potwierdzających fakt dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z kopiami ich faktur?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3.

Kary umowne mają być naliczane za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, co przeczy faktycznemu celowi instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponosić konsekwencje swojego, czy też zależnego od niego działania czy zaniechania ale odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (a więc każdego przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie niezależne od Wykonawcy, a nawet zawinione przez Inwestora, skutkujące przedłużeniem terminu będą obciążały Wykonawcę. Prosimy o zastąpienie w § 18 ust. 1 umowy „opóźnienia” słowem „zwtoka” – czyli zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem. Jest to tym bardziej

uzasadnione, że w § 18 ust. 3 umowy Zamawiający zawarł uregulowanie dotyczące wymagalności kar liczonych z tytułu zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 18 ust. 1 umowy.

Pytanie 4.

Kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (także projektu jej zmiany), za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tj. w sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1) umowy należy uznać za zbyt wygórowane. Rażąco wygórowane kary umowne prowadzą do sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia społecznego, której skutkiem jest bezwzględna nieważność czynności prawnej (art. 353¹ i art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Prosimy o zmianę wysokości kar umownych z 2% wynagrodzenia na 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnie o modyfikację zapisu w ten sposób by wysokość kary umownej była liczona od wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wniosek. W związku z czym § 18 ust. 1 pkt 1 lit. f-i otrzymuje brzmienie:

- „f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,25 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy;
- g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy
- h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;
- i) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy”.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że przerwanie robót ze względu na zmniejszenie środków finansowych (§ 20 umowy) będzie okolicznością uzasadniającą możliwość przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6.

Czy w sytuacji wystąpienia przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego (o których mowa w § 4 ust. 3 lit. f) umowy) poniesione przez Wykonawcę koszty przestoju i utrzymania terenu budowy będą przez Zamawiającego zwrócone?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7.

W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.

Odpowiedź:

Z przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie wynika takie ograniczenie.

Pytanie 8.

Zgodnie z kartą katalogową separator koalescencyjny wykonany jest jako betonowy, natomiast w opisie i przedmiarze wykonany jest z PEHD. Proszę o określenie właściwego materiału z którego wykonany jest separator.

Odpowiedź:

Betonowy.

Pytanie 9.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. część drogowa. Poz. 5.2. Prosimy o podanie parametrów technicznych siatki z włókna szklanego powlekane polimeroasfalem i zamieszczenie odpowiedniej SST.

Odpowiedź:

Parametry techniczne siatki są podane w załączniku nr 4 - Przekroje Normalne projektu drogowego.

Zamawiający przekazuje SST dotyczącą wbudowania siatki – załącznik nr 6.

Pytanie 10.

Czy zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Tak – na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 11.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Fontanna. Prosimy podać kolorystykę płytek Arghelitowych o wym. 30x30 cm.

Odpowiedź:

W kolorystyce jasnego granitu.

Pytanie 12.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Fontanna. Jakie powinno być wykończenie powierzchni płyt granitowych na wykończeniu fontanny (płomień, poler, ile powierzchni, itp.)?

Odpowiedź:

Wykończenie powierzchni płyt granitowych – poler o powierzchni 19,82 m².

Pytanie 13.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Fontanna. Poz. 26d 4. W pozycji jak wyżej należy wycenić „Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESU CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym

podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 20.89 61.41" Natomiast wg projektu na ścianach powinny być płytki ściennie na kleju. Składowa przedmiaru 20,89 m² jest powierzchnią maszynowni. Ponadto a wg pozycji 22 d4 oraz wg projektu na posadzce maszynowni powinny być płytki Arghelitowe. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności i potwierdzenie że ilość 82,30 m² jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Powierzchnia 82,30 m² jest prawidłowa.

Pytanie 14.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. część drogowa. Poz. 7.4 – 7.7 Oznakowanie poziome. Projekt oznakowania docelowego przewiduje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego natomiast poz. j.w. mówią o oznakowaniu grubowarstwowym. Prosimy podać jaki rodzaj oznakowania należy przyjąć do wyceny. Jeśli będzie to grubowarstwowe prosimy podać w jakiej technologii – chemoutwardzalne czy termoutwardzalne oraz czy strukturalne czy gładkie ?

Odpowiedź:

Grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej strukturalne.

Pytanie 15.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. część drogowa. Poz.7.1 Ustawienie słupków z rur stalowych 070mm dla znaków drogowych. Prosimy podać jaką średnicę słupka należy przyjąć do wyceny. W projekcie są fi 60 mm a w kosztorysie – fi 70 mm.

Odpowiedź:

Przyjąć średnicę słupka – fi 70 mm.

Pytanie 16.

Dotyczy: kosztorys ofertowy. Fontanna. Prosimy podać czy w skład kontraktu wchodzi zakup i montaż technologii wody do fontanny? Czy w zakresie kontraktu jest doprowadzenie zasilania elektrycznego, jeżeli tak to w której pozycji należy w/w wycenić?

Odpowiedź:

Zakup i montaż technologii wody wchodzi w skład kontraktu. Doprowadzenie zasilania elektrycznego jest w zakresie kontraktu i wycena tych robót została ujęta w branży elektrycznej zgodnie z załączonym nowym kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1) oraz nowym przedmiarem robót (załącznik nr 2).

Pytanie 17.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Część drogowa. Poz. 10.1 Prosimy o zamieszczenie w dokumentach przetargowych rysunków szczegółowych przejazdu kolejowego. Na czym ma polegać wykonanie odwodnienia przejazdu o którym mowa w opisie pozycji?

Odpowiedź:

Rezygnujemy z wyceny i wykonania robót ujętych w powyższej pozycji.

W związku z powyższym nie należy wyceniać tej pozycji, tj. poz. 10.1. Kosztorysu ofertowego – część drogowa.

Pytanie 18.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Elektryka. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o:

Poz.68 - brak jednostki

Poz.116 – brak jednostki

Poz.128 – brak jednostki części opisu.

Odpowiedź:

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

Pytanie 19.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Elektryka. Stwierdziliśmy rozbieżności między projektem (wykaz materiałów demontowanych i projektowanych) a przedmiarem w w/w inwestycji.

-Demontaże słupów oświetleniowych, opraw, wysięgników

-Inna ilość demontowanych złączy ZKP

-Montaż słupów, opraw, wysięgników

-Inna długości układanych kabli YAKY 4x120, YAKY 4x25

-Brak projektowanych złączy ZKP

Prosimy ustosunkować się do w/w niezgodności.

Odpowiedź:

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

Pytanie 20.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy. część drogowa. Poz.5.9. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzędowej typu Rz-n 18x18cm wys. 18cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm. Czy kostka na pewno ma być rzędowa? Czy wystarczy zwykła kostka łupana 15/17, lub 18x20, którą brukarz ułoży rzędowo?

Odpowiedź:

Wystarczy zwykła kostka łupana gr. 18 ÷ 20 cm.

Pytanie 21.

Dotyczy: Część drogowa roboty ziemne Poz 46. „Roboty ziemne wykonywane mechanicznie kop. podsięb. o poj. łyżki 0,4m³ z ziemi uprzednio magazynowanej w hałdach z transportem urobku na odkład sam. samowył. na odl.5km, grunt kat.111” Według w/w pozycji należy wywieźć ziemię w ilości 637 m³. Natomiast ilość nasypów w kosztorysie (poz. 43) to 1629 m³. Uwzględniając ziemię z wykopów z poz. 41 i 42 (399+611= 1010,0 m³) brakuje: 1629 – 1010 = 619 m³ ziemi na nasypy. Prosimy o informację czy w poz. 46 należy wycenić odwóz ziemi na 5km czy zakup gruntu i przywóz na nasypy?

Odpowiedź:

619 m³ – odwóz ziemi na odkład.

Pytanie 22.

Jaką funkcję ma spełniać zbiornik wody w maszynowni skoro dysponujemy zbiornikiem na wodę w postaci niecki fontanny?

Odpowiedź:

Funkcję retencji wody np. uzupełnienie ubytku wody na skutek parowania.

Pytanie 23.

Prosimy o określenie parametrów dyszy środkowej (ilość strumieni, rodzaj strumieni, średnica strumieni, wysokość strumieni)? W opisie występuje określenie „dysza spieniona” jednak na rysunku jest przedstawiony zupełnie inny typ dyszy.

Odpowiedź:

Dysza spieniająca o wysokości strumienia 3 m.

Pytanie 24.

Do dyszy środkowej ma zostać zastosowana oddzielna pompa zasilająca 2,2 kW?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 25.

Czy dla dyszy środkowej ma być zastosowane oświetlenie?

Jeśli tak to jakie (LED, RGB, moc oświetlenia)?

Odpowiedź:

Tak LED.

Pytanie 26.

Prosimy o określenie parametrów dysz na okręgach (ilość strumieni, rodzaj strumieni, średnica strumieni, wysokość strumieni)?

Odpowiedź:

Na okręgu umieścić dysze jednostrumieniowe o wysokości strumienia 2m.

Pytanie 27.

Czy wszystkie dysze na okręgach (12szt.) mają być zasilane tylko jedną pompą 2,2kW ?

Odpowiedź:

Mają być zasilane dwoma pompami 2,2 kW.

Pytanie 28.

Jakie oświetlenie należy zastosować dla oświetlenia dysz na okręgach (LED, RGB, moc oświetlenia) ?

Odpowiedź:

LED.

Pytanie 29.

Czy należy zastosować czujnik wiatru ? Jeśli tak to gdzie należy go umieścić ?

Odpowiedź:

Tak. Umieścić na słupie energetycznym.

Pytanie 30.

Czy należy wycenić dostawę i montaż urządzeń w maszynowni fontanny ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 31.

Jakie elementy fontanny podlegają wycenie?

Odpowiedź:

Wycenie podlegają:

- konstrukcja,
- urządzenia technologiczne fontanny, elektryka wewnętrzna, oświetlenie maszynowni, odwodnienie

zgodnie z nowym kosztorysem ofertowym (Fontanna) - załącznik nr 3 oraz nowym przedmiarem robót (Fontanna) – załącznik nr 4.

Pytanie 32.

Czy należy wycenić doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenia maszynowni fontanny?

Odpowiedź:

Zasilanie zewnętrzne fontanny jest umieszczone w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym – branża elektryczna.

Zasilanie maszynowni fontanny uwzględnić w poz. 28 d.4 Kosztorysu ofertowego – Fontanna.

Pytanie 33.

Czy należy wycenić przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi komory maszynowni fontanny?

Odpowiedź:

Przyłącze kanalizacyjne wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi komory maszynowni fontanny należy wycenić w poz. urządzenia technologiczne fontanny. Przyłącze wodociągowe jest uwzględnione w branży kanalizacyjnej.

Pytanie 34.

Prosimy o określenie szczegółowego zakresu robót dla pozycji 10.1 oraz 10.2 kosztorysu części drogowej. Jest to niezbędne dla określenia ceny jednostkowej pozycji.

Odpowiedź:

Odnosnie poz. 10.1 - odpowiedź jak w Pytaniu 17.

Odnosnie poz. 10.2 – należy przestawić istniejący maszt o 2 m (poza nową jezdnię).

Pytanie 35.

Czyją własnością są materiały z rozbiórek?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 ust. 5 Projektu umowy.

Pytanie 36.

W dokumentacji technicznej umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego brak jest dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i elektrycznej dotyczącej fontanny. Prosimy o umieszczenie w/w dokumentacji na stronie internetowej, a jeśli Zamawiający nie dysponuje w/w dokumentacją prosimy o informację czy w wycenie należy ująć koszt wykonania w/w dokumentacji?

Odpowiedź:

W wycenie nie należy ujmować kosztów wykonania w/w dokumentacji.

Fontannę należy wycenić z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

Pytanie 37.

Kosztorys ofertowy dotyczący fontanny uwzględnia tylko: roboty ziemne, roboty żelbetowe, izolacje i okładziny. W których pozycjach należy uwzględnić pozostałe roboty (instalacja technologiczna, instalacja elektryczna, instalacja wod-kan)?

Odpowiedź:

Fontannę należy wycenić z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

Pytanie 38.

Zgodnie z opisem technicznym fontanna ma być wyposażona w 12 dysz. tryskających podświetlanych i jednej spieniającej. Prosimy o potwierdzenie, że dysza spieniająca ma być niepodświetlana?

Odpowiedź:

Dysza spieniająca ma być podświetlana.

Pytanie 39.

W dokumentacji technicznej brak jest informacji jakim kolorem mają być podświetlane dysze. Prosimy o sprecyzowanie, czy w wycenie należy uwzględnić oprawy umożliwiające zmianę koloru podświetlenia?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić oprawy umożliwiające zmiany koloru podświetlania.

Pytanie 40.

Postępowanie przetargowe dotyczy rozbudowy drogi powiatowej. W skład planowanych robót wchodzi roboty drogowe, sieciowe, elektryka i teletechnika a także fontanna. Ta ostatnia zgodnie z przedmiarem nie obejmuje instalacji technologicznej, brak takiej pozycji do wyceny. Zwracamy się z pytaniem czy należy ująć w wycenie niniejszego zadania całą technologię, której pobieżny opis bez rysunków znajduje się w dokumentacji technicznej – branża FONTANNA tj.: „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY”, NR PROJEKTU 44/cadpc/12, STR 12/21.

Jeśli tak to w której pozycji przedmiarowej, którego kosztorysu należy umieścić wycenę tejże technologii.

Odpowiedź:

Fontannę należy wycenić z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ:

1. W pkt. 3.1. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dodaje się (przed wyrazem „Uwaga”) zapis: „Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego robót poprzez rezygnację z budowy fontanny w pierścieniu „małego ronda” wg dokumentacji projektowej ujętej w SIWZ. W miejsce tych robót Wykonawca winien wykonać roboty polegające na urządzeniu zieleni jako roboty zamienne, o których mowa w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). O zmianie sposobu wykonania robót w pierścieniu „małego ronda” Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.”

W związku z powyższym dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamówieniu (sekcja II.1.4. – Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia).

2. W § 1 Projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) dodaje się zapis w brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego robót poprzez rezygnację z budowy fontanny w pierścieniu „małego ronda” wg dokumentacji projektowej ujętej w SIWZ i załączniku nr 2 do umowy. W miejsce tych robót Wykonawca winien

wykonać roboty polegające na urządzeniu zieleni jako roboty zamienne, o których mowa w niniejszym paragrafie.

O zmianie sposobu wykonania robót w pierścieniu „małego ronda” Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.”,

3. W Projekcie umowy w § 10 w ust. 4 w zdaniu pierwszym dokonuje się sprostowania poprzez wykreślenie wyrazu „koniecznych”.

Jednocześnie informuje się, że w związku z dokonanymi zmianami SIWZ oraz zgodnie z pismem z dnia 21.05.2014 r. przedłużony został termin składania ofert do dnia **04 czerwca 2014 r.**

Dokonane zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Załączniki:

1. Nowy Kosztorys ofertowy (elektryka)
2. Nowy Przedmiar robót (elektryka)
3. Nowy Kosztorys ofertowy (Fontanna)
4. Nowy Przedmiar robót (Fontanna)
5. Projekt umowy po zmianach
6. SST – Zabezp. geosiatką z włókna szkl. naw. AC
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż