ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-24-842 REGON 299943988

Skarżysko-Kamienna, dnia 29.06.2016 r.

Znak postępowania: ZDP.272.8.2016

Wszyscy zainteresowani

Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. Suchedniów"

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu proszę o udzielenie informacji i skorygowanie kosztorysu ofertowego.
W kosztorysie ofertowym brak jest:
1) policzonej konstrukcji zatok autobusowych – konstrukcja z betonu C16/20, podsypka z kruszywa, kostka.
2) brak policzonych studni D 1500 (brak ilości i wysokości studni),
3) brak policzonej rury D 500 wraz ze ściankami czołowymi – pod zatokami,
4) brak policzonego odmulenia rowu w ul. Langiewicza,
5) w poz. 5.3. kosztorysu ofertowego brak wpisanej jednostki obmiaru (m^2 czy m^3),
6) w kosztorysie ofertowym policzono 4 szt. studzienek D 500, natomiast na projekcie zagospodarowania występuje 7 szt. studzienek,
7) w opisie technicznym na przepusty zastosowano rury betonowe D 500, prosimy o możliwość zamiany w/w rur betonowych na rury z PCV.

Odpowiedzi:

Ad.1)
Poza zakresem robót.

Ad.2)
Poza zakresem robót.

Ad.3)
Poza zakresem robót.

Ad.4)
Dodano pozycję w robotach ziemnych odmulenie rowu.

Ad.5)
Poprawiono jednostkę obmiarową.

Ad.6)
Poprawnie podana liczba studzienek, pozostałe 3 poza zakresem robót.

Ad.7)
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że rury muszą spełniać warunek SN min. 12.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót oraz poprawiony kosztorys ofertowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zmienia się.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią jej integralną część, są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż