
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko-Kamienna, ul. Paryska
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Skarżysku-Kamiennej
BRANŻA : sanitarna. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kanalizacja deszczowa. Kod CPV - 45231300-8				
1 d.1	KNR 2-01 0301-03 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.IV)	m ³	58.0		
2 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	232.0		
3 d.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.zakładanymi poziomo.	m ²	275.0		
4 d.1	KNR 2-01 0230-01anal	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m piaskiem dowiezionym.	m ³	208.0		
5 d.1	KNR 2-01 0236-03	Ręczne zagęszczenie zasyпки.	m ³	208.0		
6 d.1	KNR 2-18 0501-03	Podłoże piaskowe pod rurociągi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagęszczeniem/	m ²	65.5		
7 d.1	KNR 2-18 0501-03	Podłoże piaskowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagęszczeniem/	m ²	44.0		
8 d.1	KNR 2-01 0320-04anal	Ręczna obsypka rurociągów piaskiem dowiezionym./z zagęszczeniem/	m ³	36.0		
9 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Rurociąg kanalizacyjny PP o śr. zewn. 200 mm.	m	65.5		
10 d.1	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PP o śr. zewn. 200 mm /mufy/	szt	22		
11 d.1	KNR 2-18 0625-02anal	Wpust uliczny ściekowy z osadnikiem.	kpl	10		
12 d.1	KNR 2-18 0625-02anal	Wpust uliczny ściekowy z osadnikiem.	kpl	1		
13 d.1	KNR 2-18 0625-02anal	Wpust uliczny ściekowy na rurociągu śr. 500 mm.	kpl	1		
14 d.1	KNR 4-01 0209-01	Wykucie otworów przyłączeniowych dla rurociągów.	m ²	1.0		
15 d.1	KNR 2-18 0609-01anal	Naprawa elementów betonowych studni	m ³	8.0		
16 d.1	KNR 4-05I 0410-06anal	Demontaż płyt przykrywających i włazów na studzienkach kanalizacji sanitarnej.	kpl.	14		
17 d.1	KNR-W 2-18 0523-06anal	Pokrywa nastudzienna z włazem - regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej.	kpl.	14		
18 d.1	KNR 4-05I 0410-06anal	Demontaż płyt przykrywających i włazów na studzienkach kanalizacji deszczowej.	kpl.	16		
19 d.1	KNR 4-05I 0410-03anal	Demontaż kręgów betonowych śr. 1,40 m na studzienkach kanalizacji deszczowej.	m	12.0		
20 d.1	KNR-W 2-18 0523-06anal	Pokrywa nastudzienna z włazem - regulacja studzienek kanalizacji deszczowe - nowe właze.	kpl.	16		
21 d.1	KNR-W 2-18 0523-03 anal	Kominy włazowe z kręgów żelbetonowych śr. 1,40 m /z izolacją 2x preparatem hydroizolacyjnym/- regulacja studzienek kanalizacji deszczowej.	m	12.0		
22 d.1	KNR 2-20 0115-01 anal	Drabinki stalowe w studzienkach.	m	25.0		
23 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa istniejących skrzynek ulicznych do zasuw z wymianą skrzynek ulicznych na nowe.	szt.	15		
24 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa istniejących skrzynek ulicznych do hydrantów z wymianą skrzynek ulicznych na nowe.	szt.	3		
25 d.1	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż wpustów ulicznych.	kpl.	14		
26 d.1	KNR 4-05I 0318-01anal	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm.	m	58.0		
27 d.1	KNR 2-18 0611-01	Zamulenie istniejących, wyłączonych rurociągów.	m ³	0.7		
28 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką.	m ³	50.0		
29 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10km	m ³	50.0		
30 d.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km	t	6.0		
31 d.1	KNR-W 2-18 0903-01anal	Montaż konstrukcji podwieszów rurociągów i kanałów.	kpl.	2		
32 d.1	KNR-W 2-18 0903-06anal	Demontaż konstrukcji podwieszów rurociągów i kanałów.	kpl.	2		
Razem dział: Kanalizacja deszczowa. Kod CPV - 45231300-8						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						