



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 0558T na odc. ul. Spokojnej
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej
ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 20; 26-110 Skarżysko-Kamienna
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót netto : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KOD CPV 4511000-1				
1.1		Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych				
d.1.1	1 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych o śr. 40 i 60cm wraz z odwozem na odległość 10km	m	131.000		
d.1.1	2 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z odwozem na odległość 10km	m ²	68.500		
d.1.1	3 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm wraz z transportem na odległość 10km	m ²	20.000		
d.1.1	4 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na odległość 10km	m	11.000		
Razem dział: Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych						
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KOD CPV 4511000-1						
2		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 45100000-8				
d.2	5 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.860		
d.2	6 D-02.00.00; D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km (przyjęto 60%)	m ³	1021.800		
d.2	7 D-02.00.00; D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km (kat. gruntu III) (przyjęto 40%)	m ³	681.200		
d.2	8 D-02.00.00; D-02.03.01	Zasypywanie wykopów po ułożeniu rowów krytych oraz przepustów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	295.000		
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 45100000-8						
3		Roboty w zakresie budowy dróg KOD CPV 45200000-9				
3.2		Odwodnienie				
d.3.2	9 D-03.01.01	Wykonanie przepustu o śr.600mm pod drogą PD 0558T oraz pod drogą gminną wraz z ściankami czołowymi	m	35.000		
d.3.2	10 D-03.01.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami o śr 400mm wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi	m	14.500		
d.3.2	11 D-06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.8x40x60 na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	974.000		
d.3.2	12 D-03.02.01	Wykonanie rowów krytych z rur PEHD o śr. 400mm na podsypce filtracyjnej tłuczniowej gr. 30cm oraz podłożu piaskowym gr. 20cm wraz z ustawieniem studzienek o śr.1000mm (6szt. S3-S8)	m	318.500		
d.3.2	13 D-03.02.01	Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem oraz wykonanie przykanalików śr. 200mm z rur PEHD (W2-W6)	szt	5.000		
d.3.2	14 D-03.02.01	Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem oraz przykanalikiem metodą przecisku	szt	1.000		
d.3.2	15 D-03.03.01,D-03.02.01	Wykonanie drenażu oraz studni o śr. 500 i 1500mm	m	19.000		
d.3.2	16 D-08.05.00	Korytko ściekowe z prefabrykowanych elementów o wym. 15x50x60 na warstwie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa przykryte odwróconym korytkiem o wym. 15x50x60	m	4.500		
d.3.2	17 D-10.10.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7.000		
Razem dział: Odwodnienie						
3.2		Projektowana konstrukcja chodnika				
d.3.2	18 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	912.500		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.3.2	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m^2	912.500		
20 d.3.2	D-08.01.01	Ułożenie krawężnik betonowego o wymiarach $15 \times 30 \times 100$ ułożony na ławie betonowej z oporem (C12/15) i podsypce cementowo - piasowej gr. 5cm oraz ułożenie krawężnika $15 \times 30 \times 100$ oraz cieku przykrawężnikowego na podsypce cementowo - piasowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych DP 0558T i DP 0557T	m	332.500		
21 d.3.2	D-08.01.01	Ułożenie krawężnik betonowego o wymiarach $15 \times 22 \times 100$ oraz ułożenie krawężnika skośnego $15 \times 22 / 30 \times 100$ na ławie betonowej z oporem (C12/15) i na podsypce cementowo - piasowej gr. 5cm	m	8.500		
22 d.3.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	682.000		
23 d.3.2	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	907.250		
24 d.3.2	D-05.03.23a	Chodniki z płyt betonowych $35 \times 35 \times 5$ cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2	5.250		
Razem dział: Projektowana konstrukcja chodnika						
3.2	Zjazdy indywidualne					
25 d.3.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	388.500		
26 d.3.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach $15 \times 22 \times 100$ cm oraz skośne o wymiarach $15 \times 22 / 30 \times 100$ cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem	m	115.000		
27 d.3.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej C12/12 (B-15)	m	252.500		
28 d.3.2	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m^2	388.500		
29 d.3.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	388.500		
30 d.3.2	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	388.500		
Razem dział: Zjazdy indywidualne						
3.3	Wykonanie pobocza oraz poszerzenia jezdni					
31 d.3.3	D-06.03.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	479.000		
32 d.3.3	D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2	477.500		
33 d.3.3	D-04.05.01	Podbudowa wyk. ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem marki $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm pod poszerzenie	m^2	1.500		
34 d.3.3	D-04.07.01; D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod poszerzenia wraz z czyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m^2	2.775		
35 d.3.3	D-05.03.05b; D-04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 8 cm pod poszerzeniem wraz z czyszczeniem i skropieniem asfaltu	m^2	3.795		
36 d.3.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm pod poszerzenia	m^2	4.433		
Razem dział: Wykonanie pobocza oraz poszerzenia jezdni						
3.4	Instalowanie znaków drogowych oraz urządzenia BRD					
37 d.3.4	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych wraz z przymocowaniem tablic drogowych	szt	4.000		



KOSZTORYS INWESTORSKI



Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38 d.3.4		Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chemoutwardzalną grubowarstwowa	m ²	20.000		
Razem dział: Instalowanie znaków drogowych oraz urządzenia BRD						
Razem dział: Roboty w zakresie budowy dróg KOD CPV 45200000-9						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						