

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PODŁOŻA I POSADZKI					
1	KNR 4-04 d.10301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm	m ³		
		107.2	m ³	107.200	
				RAZEM	107.200
2	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.10106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³		
		11.5	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
4	KNR 4-01 d.10106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		120.7	m ³	120.700	
				RAZEM	120.700
5	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		120.7	m ³	120.700	
				RAZEM	120.700
6	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³		
		120.7	m ³	120.700	
				RAZEM	120.700
7	KNR 2-02 d.11101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B20 - pochylnie	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 2-02 d.10609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
		1164.8	m ²	1164.800	
				RAZEM	1164.800
9	KNR 2-02 d.10609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 13 cm	m ²		
		22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
10	KNR 2-02 d.11102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - grub. 2 cm	m ²		
		1187.6	m ²	1187.600	
				RAZEM	1187.600
11	KNR 2-02 d.11102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²		
		1187.6	m ²	1187.600	
				RAZEM	1187.600
12	KNR 2-02 d.11106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1187.6	m ²	1187.600	
				RAZEM	1187.600
13	KNR 2-02 d.10616-01	Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa Krotność = 2	m ²		
		1187.6	m ²	1187.600	
				RAZEM	1187.600
14	KNR 2-02 d.10602-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z płynnej folii - anal.	m ²		
		354.6	m ²	354.600	
				RAZEM	354.600
15	NNRNKB d.1202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2723	m ²	2723.000	
				RAZEM	2723.000
16	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2723	m ²	2723.000	
				RAZEM	2723.000
17	NNRNKB d.1202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		893.2	m ²	893.200	
				RAZEM	893.200
18	NNRNKB d.1202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		1036	m	1036.000	
				RAZEM	1036.000
19	KNR 2-02 d.11112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe na kleju - tarkett wywinęty na ścianę	m ²		
		1829.8	m ²	1829.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1829.800
20	KNR 2-02	Podłoga podniesiona - posadzka na legarach anal.(plyta OSB gr.25 mm na lega- rach) 23	m ²		
d.1	1110-03		m ²	23.000	
				RAZEM	23.000