
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 7 dz. nr ew. 1/297
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20
BRANŻA : ogólnobudowlana inwestycyjna - zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Kozera

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.2652	ha	0.265	
				RAZEM	0.265
2	KNR 2-31 d.10803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNR 2-31 d.10803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
		Krotność = 2	m ²	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
4	kalk. indyw. d.1	Utylizacja asfaltu	t		
		6.3	t	6.300	
				RAZEM	6.300
5	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (58 cm)	m ²		
		1211.3	m ²	1211.300	
				RAZEM	1211.300
6	KNR 2-31 d.10101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 7.6	m ²	1211.300	
		1211.3			
				RAZEM	1211.300
7	KNR 2-31 d.10101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm (26 cm)	m ²		
		786.4	m ²	786.400	
				RAZEM	786.400
8	KNR 2-31 d.10101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 1.2	m ²	786.400	
		786.4			
				RAZEM	786.400
9	KNR 2-01 d.10416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania	m ³		
		907	m ³	907.000	
				RAZEM	907.000
10	KNR 2-31 d.10104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (25 cm)	m ²		
		1211.3	m ²	1211.300	
				RAZEM	1211.300
11	KNR 2-31 d.10104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
		Krotność = 15	m ²	1211.300	
		1211.3			
				RAZEM	1211.300
12	KNR 2-31 d.10114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (20 cm)	m ²		
		1211.3	m ²	1211.300	
				RAZEM	1211.300
13	KNR 2-31 d.10114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 5	m ²	1211.300	
		1211.3			
				RAZEM	1211.300
14	KNR 2-31 d.10511-03 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm - kostka szara	m ²		
		1211.3	m ²	1211.300	
				RAZEM	1211.300
15	KNR 2-31 d.10105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (15 cm)	m ²		
		786.4	m ²	786.400	
				RAZEM	786.400
16	KNR 2-31 d.10105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 12	m ²	786.400	
		786.4			
				RAZEM	786.400
17	KNR 2-31 d.10511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - kostka czerwona	m ²		
		786.4	m ²	786.400	
				RAZEM	786.400
18	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.6	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
19	KNR 2-31 d.10403-05	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		265.5	m	265.500	
				RAZEM	265.500
20	KNR 2-31 d.10403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod obrzeża i betonowa z oporem B15	m ³		
		37.2	m ³	37.200	
				RAZEM	37.200
22	KNR 2-31 d.10407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		929.5	m	929.500	
				RAZEM	929.500
23	kalk. indyw. d.1	Dostawa i montaż altany ogrodowej o pow. 25 m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. indyw. d.1	Dostawa i montaż ławek z prefabryk. betonowych, siedziska z drewna wg opisu techn.	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-01 d.10510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2SCHODY TERENOWE, PODJAZDY, TARASY, PALISADY					
26	KNR 2-31 d.20801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
27	KNR 2-31 d.20801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = -2	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
28	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		8.2	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
29	KNR-W 4-01 d.21410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. pom nad 1.0 m2 - anal. murki kamienne	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR 0-17 d.20930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podł. łożę farby gruntującej - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy (murki, cokoły)	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
31	KNR 0-17 d.20930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm - anal. tynk mozaikowy (murki, cokoły)	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
32	KNR 2-31 d.20511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
33	KNR 2-31 d.20402-04	Ława pod obrzeża i palisady betonowa z oporem B15	m ³		
		7.7	m ³	7.700	
				RAZEM	7.700
34	KNR 2-31 d.20407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
35	KNR 2-31 d.20403-05	Palisada Nostalit 12x12x40 cm - anal.	m		
		15.2	m	15.200	
				RAZEM	15.200
36	KNR 2-31 d.20403-05	Palisada Nostalit 12x12x60 cm - anal.	m		
		14.2	m	14.200	
				RAZEM	14.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-31 d.20403-05	Palisada Nostalit 12x12x80 cm - anal. 21.5	m m	 21.500	
				RAZEM	21.500
38	KNR 2-31 d.20403-05	Palisada Nostalit 18x18x120 cm - anal. 18.5	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
39	KNR 2-02 d.21914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 50.1	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
40	KNR 2-02 d.21914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko 50.1	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
41	KNR 2-02 d.20616-01	Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa - taras 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
42	KNR 2-02 d.21102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - grub. 2 cm - schody + pochylnia 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
43	KNR 2-02 d.21102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - schody + pochylnia Krotność = 4 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
44	KNR 2-02 d.21106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8 - taras 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
45	KNR-W 2-02 d.21129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa 50.1	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
3ELEMENTY WYPOSAŻENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ					
46	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek i rowerek na panelu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: masażer pleców siedzący i twister na panelu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000