

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kanał deszczowy						
1		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze				
d.1	1 KNR 2-01 0120-04 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0.423		
d.1	2 KNR 2-01 0126-01 SST-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	508		
d.1	3 KNR 2-01 0126-02 SST-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	508		
d.1	4 KNR 2-01 0125-04 SST-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	127		
d.1	5 KNR 2-01 0125-07 SST-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	127		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Kod CPV 4511200-0 - Roboty Ziemne				
6 d.2	ZKN 0000000-12 SST-03	Obsługa geodezyjna budowy (wraz z dokumentacją powykonawczą)	szt	1		
7 d.2	KNR 2-01 0218-02 SST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	200		
8 d.2	KNR 2-01 0218-03 SST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m ³	227		
9 d.2	KNR 2-01 0317-0401 SST-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	40		
10 d.2	KNR 2-01 0317-0501 SST-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	67		
11 d.2	KNR 2-01 0322-01 SST-03	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²	1 240		
12 d.2	KNR 2-01 0326-07 SST-03	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką	m ²	75		
13 d.2	KNR 2-18 0501-01 SST-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²	339		
14 d.2	KNR 2-28 0501-09 SST-03	Obsypka piaskiem dowiezionym	m ³	237		
15 d.2	KNR 2-01 0230-01 SST-03	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-IV	m ³	420		
16 d.2	KNR 2-01 0320-0401 SST-03	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	104		
17 d.2	KNR 2-01 0415-01 SST-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-IV	m ³	25		
18 d.2	KNR 2-01 0416-01 SST-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m ³	102		
19 d.2	KNR 2-01 0235-02 SST-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	210		
20 d.2	KNR-W 2-01 0507-06 SST-03	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	245		
21 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 SST-03	Humusowanie i obsiew	m ²	245		
22 d.2	KNR 2-01 0211-06 SST-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odwóz nadmiaru)	m ³	100		
23 d.2	KNR 2-01 0214-04 SST-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV - dopłata za dalszy 1 km odwozu Krotność = 5	m ³	100		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał deszczowy				
24 d.3	KNR-W 2-18 0408-06 SST-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	423		
25 d.3	KNR 2-18 0613- 01 SST-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	3		
26 d.3	KNR 2-18 0613- 02 SST-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-4		
27 d.3	KNR-W 2-18 0517-01 SST-04	Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 400mm	szt.	7		
28 d.3	Kalkulacja włas- na STWiOR D.05.01.01	Dostawa i montaż Osadnika	kpl.	1		
29 d.3	Kalkulacja włas- na STWiOR D.05.01.01	Dostawa i montaż Separatora	kpl.	1		
30 d.3	KNR 2-18 0804- 05 SST-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	423		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane wylotu				
31 d.4	KNK 2-06 0605-03 SST-05	Scianki czołowe betonowe dla rur - analogia wykonanie wylotu	m ³	3		
32 d.4	KNR 2-22 0603-03 SST-05	Barierka ze sali nierdzewnej	m	1.4		
33 d.4	TZKNBK XXIV 2201-01 SST-05	Konstrukcje stalowe lekkie proste - krata stalowa - wylotu	kpl.	1		
34 d.4	KNNR-W 10 2111-01 SST-05	Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną	m ²	50		
35 d.4	KNR 2-11 0404-01 SST-05	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m ²	50		
36 d.4	KNR 2-11 0405-01 SST-05	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . - analogia umocnienie kostka brukowa	m ²	50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: