

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kanał deszczowy						
1		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze				
1 d.1 04 SST-01	KNR 2-01 0120-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0.423		
2 d.1 01 SST-01	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	508		
3 d.1 02 SST-01	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	508		
4 d.1 04 SST-01	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	127		
5 d.1 07 SST-01	KNR 2-01 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	127		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne				
6 d.2	ZKN 0000000- 12 SST-03	Obsługa geodezyjna budowy (wraz z dokumentacją po- wykonawcza)	szt	1		
7 d.2	KNR 2-01 0218- 02 SST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m³	200		
8 d.2	KNR 2-01 0218- 03 SST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m³	227		
9 d.2	KNR 2-01 0317- 0401 SST-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydoby- ciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m³	40		
10 d.2	KNR 2-01 0317- 0501 SST-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy- dobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębo- kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m³	67		
11 d.2	KNR 2-01 0322- 01 SST-03	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiór- ką(szer. do 1 m)	m²	1 240		
12 d.2	KNR 2-01 0326- 07 SST-03	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką	m²	75		
13 d.2	KNR 2-18 0501- 01 SST-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m²	339		
14 d.2	KNR 2-28 0501- 09 SST-03	Obsypka piaskiem dowiezionym	m³	237		
15 d.2	KNR 2-01 0230- 01 SST-03	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-IV	m³	420		
16 d.2	KNR 2-01 0320- 0401 SST-03	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8- 1,5 m	m³	104		
17 d.2	KNR 2-01 0415- 01 SST-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-IV	m³	25		
18 d.2	KNR 2-01 0416- 01 SST-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m³	102		
19 d.2	KNR 2-01 0235- 02 SST-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m³	210		
20 d.2	KNR-W 2-01 0507-06 SST-03	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m²	245		
21 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 SST-03	Humusowanie i obsiew	m²	245		
22 d.2	KNR 2-01 0211- 06 SST-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odwóz nadmiaru)	m³	100		
23 d.2	KNR 2-01 0214- 04 SST-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po dro- gach utwardzonych ziemi kat.I-IV - dopłata za dalszy 1 km odwozu Krotność = 5	m³	100		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał deszczowy				
24 d.3	KNR-W 2-18 0408-06 SST-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	423		
25 d.3	KNR 2-18 0613- 01 SST-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	3		
26 d.3	KNR 2-18 0613- 02 SST-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-4		
27 d.3	KNR-W 2-18 0517-01 SST-04	Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 400mm	szt.	7		
28 d.3	Kalkulacja włas- na STWiOR D.05.01.01	Dostawa i montaż Osadnika	kpl.	1		
29 d.3	Kalkulacja włas- na STWiOR D.05.01.01	Dostawa i montaż Separatora	kpl.	1		
30 d.3	KNR 2-18 0804- 05 SST-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	423		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane wylotu				
31 d.4	KNK 2-06 0605- 03 SST-05	Scianki czołowe betonowe dla rur - analogia wykonanie wylotu	m³	3		
32 d.4	KNR 2-22 0603- 03 SST-05	Barierka ze sali nierdzewnej	m	1.4		
33 d.4	TZKNBK XXIV 2201-01 SST-05	Konstrukcje stalowe lekkie proste - krata stalowa - wylotu	kpl.	1		
34 d.4	KNNR-W 10 2111-01 SST-05	Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną	m²	50		
35 d.4	KNR 2-11 0404- 01 SST-05	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m²	50		
36 d.4	KNR 2-11 0405- 01 SST-05	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . - analogia umocnienie kostka brukowa	m²	50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: