

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamienniej. Usunięcie kolizji gazowych						
1		Usunięcie kolizji w zakresie sieci gazowych				
1	KNR 2-01 0317- d.1 0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	207.510		
2	KNR 2-01 0322- d.1 02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)	m ²	315.200		
3	KNR 2-01 0320- d.1 0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	67.650		
4	KNR 2-01 0301- d.1 02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III). Wywóz nadmiaru na odl. do 1 km	m ³	108.270		
5	KNR 2-01 0214- d.1 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Dopłata za dalsze 4 km Krotność = 8	m ³	108.270		
6	KNR 2-28 0501- d.1 05	Podłoża pod rurociągi z piasku grubości 15 cm	m ²	180.450		
7	KNR 2-28 0501- d.1 09	Obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym	m ³	67.650		
8	KNR-W 2-19 d.1 0301-15	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 225 mm z rur prostych	m	25.000		
9	KNR-W 2-19 d.1 0301-12	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 160 mm z rur prostych	m	175.500		
10	KNR-W 2-19 d.1 0302-08	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.	30.000		
11	KNR-W 2-19 d.1 0302-11	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 225 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.	5.000		
12	KNR-W 2-19 d.1 0211-03	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	m	25.000		
13	KNR-W 2-19 d.1 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	m	175.500		
14	KNR 2-19 0219- d.1 01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	200.500		
15	KNR-W 2-19 d.1 0303-12	Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 160/6"	szt.	2.000		
16	KNR-W 2-19 d.1 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 63/2"	szt.	2.000		
17	KNR-W 2-19 d.1 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 225/7"	szt.	2.000		
18	KNR-W 2-19 d.1 0303-12	Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa	szt.	10.000		
19	KNR-W 2-19 d.1 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa	szt.	6.000		
20	KNR-W 2-19 d.1 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa	szt.	2.000		
21	KNR-W 2-19 d.1 0303-15	Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - łuk 15 stopni	szt.	2.000		
22	KNR-W 2-19 d.1 0303-12	Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - łuk 15 stopni	szt.	4.000		
23	KNR-W 2-19 d.1 0303-12	Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójniki siodłowe 160/63mm	szt.	2.000		
24	KNR-W 2-19 d.1 0134-02	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.	2.000		
25	KNR-W 2-19 d.1 0306-11	Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 225x11,8 mm	m	7.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: