

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa placu zabaw					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1.	0112-01	pod obiekty przemysłowe			
1		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
d.1.	0505-02				
1		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
4	KNR 2-28	warstwa izolacyjna z geowłókniny	m ²		
d.1.	0702-01				
1		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
5	kalkulacja in-	Wykonanie nawierzchni typu Poly-Easi + piasek do piaskownicy	m ²		
d.1.	dywidualna -				
1	pozycja upro-				
	szczona - w				
	cenie jednost-				
	kowej uwzglę-				
	dnione eleme-				
	nty R, M, S	214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
1.2 Dostawa i montaż zabawek i akcesorii					
6	kalkulacja in-	Huśtawka wahadłowa 3 siedziskowa (w tym bocianie gniazdo.) - dostawa i mon-	kpl.		
d.1.	dywidualna -	taż na prefabrykowanych stopach fundamentowych o wym. 60x60x50 (6szt.)			
2	pozycja upro-				
	szczona - w				
	cenie jednost-				
	kowej uwzglę-				
	dnione eleme-				
	nty R, M, S	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja in-	Zestaw rekreacyjny 3-wieżowy- wypełnione z tworzywa HDPE. Zestaw zawiera:	kpl.		
d.1.	dywidualna -	zjeżdżalnia szt. 2, schody szt. 1, huśtawka obrotowa szt. 1, drążek obrotowy szt. 1,			
2	pozycja upro-	gra „kółko-krzyżyk” szt. 1, liczydła szt. 1, labirynt szt. 1, wejście pochylnia linowa			
	szczona - w	szt. 1, pomost linowy szt. 1, rura zjazdowa krzywa szt. 1, wieża bez dachu szt. 3,			
	cenie jednost-	zjazd rurowy szt. 1, sieć na łuku szt. 1, telefon tubowy szt. 1, ławeczka szt. 1, la-			
	kowej uwzglę-	da szt. 1 - dostawa i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych (			
	dnione eleme-	19szt.)			
	nty R, M, S	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja in-	Huśtawka sprężynowa ze sklejki wodoodpornej 40 mm, siedzisko z tworzywa	kpl.		
d.1.	dywidualna -	HDPE - dostawa i montaż na prefabrykowanej stopie fundamentowej (1szt.)			
2	pozycja upro-				
	szczona - w				
	cenie jednost-				
	kowej uwzglę-				
	dnione eleme-				
	nty R, M, S	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja in-	Czterooosobowa huśtawka wagowa, siedziska z tworzywa HDPE - dostawa i mon-	kpl.		
d.1.	dywidualna -	taż na prefabrykowanych stopach fundamentowych o wym. 60x60x50 (4szt.)			
2	pozycja upro-				
	szczona - w				
	cenie jednost-				
	kowej uwzglę-				
	dnione eleme-				
	nty R, M, S	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Karuzela, platforma z blachy aluminiowej, kierownica nierdzewna - dostawa i montaż na prefabrykowanej stopie fundamentowej (1szt.)	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Piaskownica kolorowa z tworzywa HDPE, wymiary 2 x 3 m z plandeką zabezpieczającą - dostawa + montaż	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Ławka stalowa z oparciem- listwy plastikowe - dostawa i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych (4szt.)	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Stół betonowy z ławkami jednoelementowy zestaw, o wym. 2x16x0,80 - dostawa + montaż	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Kosz parkowy - dostawa i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych (2szt.)	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalkulacja indywidualna - 2 pozycja uproszczona - w cenie jednostkowej uwzględnione elementy R, M, S	Regulamin placu zabaw - dostawa i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych (2szt.)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000