ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
28-110 Skarżysko-Kamienna

Znak postępowania: ZDP.272.12.2019 **Skarżysko-Kamienna, dnia 11.10.2019 r.**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
Proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych rur PEHD o śr. fi 50 cm oraz 60 cm, które należy zastosować pod zjazdami. Specyfikacja SST-D-03.01.01. wskazana w pozycjach nr 10.3 i 10.6 odwołuje się tylko do przepustów betonowych. Proszę o wskazanie parametrów rur PEHD.
Odpowiedź:
SN≥ 8kN/m^2
NORMA PN-EN 13476-3 + A1: 2009

Pytanie nr 2:
Proszę o informację czy rury PEHD określone w przedmiarze na zastosowanie jako rury przepustowe można zastąpić rurami PP o analogicznych parametrach.
Odpowiedź:
TAK
SN≥ 8kN/m^2
NORMA PN-EN 13475-3 + A1: 2009

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż