


## PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI PARKINGU

Krawężnik betonowy  
15x30x100 cm



8 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
25 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10 cm	geowłóknina filtracyjna 400 g/m <sup>2</sup>
	warstwa odsączająca z piasku

8 cm	koszta betonowa wibroprasowana
5 cm	podsyпка cementowo - piaskowa
23 cm	podbudowa z kruszywa łamane go
	geowłóknina filtracyjna 400 g/m <sup>2</sup>
50 cm	warszta odspacająca z piasku

<b>Temat:</b>	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NA ZBIOROWEJ MOGILE POLAKÓW POMORDOWANYCH NA BRZASKU W 1940 R. WRĄŻ Z MELLORACJĄ TERENU					
<b>Lokalizacja:</b>	OBREB EWID. 0022 Zagórze, Gmina Biliżyn Dz. nr ewid. 553					
<b>Branża:</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>					
<b>Tytuł rys.:</b>	PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI II					
<b>Projektował:</b>	mgr inż. arch. Marian Siembiot upr. bud. 346-Km/73			Skala:  <b>1 : 20</b>		
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Artur Dorobczyński			Nr rys.:  <b>A-10</b>		