PRZEKROJE II- II, IV - IV
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ II – II



PRZEKRÓJ IV – IV

Pr.	papa asfaltowa
Pr.	styropian EPS200–036 – 14 cm
Ist.	papa asfaltowa
Ist.	płyty korytkowe – 6 cm
Ist.	płyty pilśniowe porowate – 5 cm
Ist.	strop typu "żeran" – 24 cm

SG-057 *Ściany zewnętrzne*

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem XPS300-034 gr. 12cm o współczynniku λ =0,034 W/m K. W części niepodpiwniczonej ściany ocieplić do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu, w części podpiwniczonej - do ław.

SG-045 *Ściany zewnętrzne*

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem XPS300-034 gr. 12cm o współczynniku λ =0,034 W/m K do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu

SZ-057 *Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych*

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ =0,031 W/m K

SZ-012 *Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych*

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ =0,031 W/m K

STR-D *Stropodach niewentylowany*

Stropdach niewentylowany ocieplić styropianem jednostronnie laminowanym papą EPS200-036 gr. 14cm

STR-W *Stropodach wentylowany*

Stropdach wentylowany ocieplić granulatem wełny mineralnej gr. 17 cm

zamurowania - bloczki gazobetonu 300 gr. 12 cm

Pracownia Audytorska
inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 40 62

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracowała:	mgr inż. Sylwia Piwowarska	--------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	

Numer rys.: 9

Branża: Architektura

Skala: 1:100

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku – Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Legionów 131
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Data opracowania projektu : listopad 2009

Rodzaj projektu:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI

Temat: PRZEKROJE II–II, IV–IV

Stadium: PB