

Skarżysko -Kamienna, dn. 08.05.2012r.

ZP.272.8.2012

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie zadania nr 3 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku – Kamiennej”:

1. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie korytowania pod nową opaskę wokół budynku. Czy wykonawca ma doliczyć te nakłady do ceny?
2. Dotyczy poz. 6 przedmiaru. Prosimy o wyjaśnienie jakich robót dotyczy ta pozycja i której pozycji STWIOR lub opisu technicznego.
3. Jaki tynk jest projektowany na części cokołowej budynku?
4. W której pozycji przedmiaru uwzględniono izolacje z paroizolacji pod dociepleniem z wełny mineralnej?
5. W której pozycji przedmiaru uwzględniono nakłady na wykonanie obramowania wokół okien w postaci kształtek styropianowych, pkt7.2 opisu technicznego?
6. W związku z tym, że przedmiar robót nie opisuje rzeczywistych nakładów projektowanych robót, oraz w związku z tym, że przedmiar ma podrzędny charakter w stosunku do SIWZ i STWIOR oraz projektu budowlanego, prosimy o odpowiedź czy wykonawca może zmienić pozycje katalogowe (podstawy) przedmiaru na pozycje ściśle opisujące projektowane roboty i zawierające prawidłowe nakłady kosztorysowe na te roboty?

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Nakłady na korytowanie pod nową opaskę wokół budynku należy doliczyć do ceny. Zostało to uwzględnione w przedmiarze poz. nr 53.
2. Pozycja 6 dotyczy izolacji między nową opaską a warstwą ocieplenia.
3. W części cokołowej projektowany jest tynk mozaikowy.
4. Paroizolacji nie uwzględniono pod docieplenie stropodachu wentylowanego ocieplonego granulatami wełny mineralnej.
5. W przedłożonym przedmiarze brak jest doklejenia kształtek styropianowych, które należy uwzględnić w ofercie w ilości 1532.052mb.
6. Zamawiający informuje, że przy obliczaniu ceny ofertowej w celu sporządzenia oferty Wykonawca będzie mógł zmienić pozycje katalogowe przedmiaru wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W przypadku zauważenia błędów lub pojawienia się wątpliwości dotyczących udostępnionych przedmiarów, Wykonawca zwróci się z prośbą o zgodę na zmianę pozycji katalogowych wraz z uzasadnieniem zmiany tych pozycji.

STAROSTA
mgr inż. Michał Jędrus