

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S-301	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S-301	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.3	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1-faz. 25 A 0.03mA	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
20 d.3	KNNR 5 0407-02	Montaż wyłącznika FR-63 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
22 d.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
23 d.3	KNNR 5 0302-06	Puszki grupowe o 4 wylotach	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
4		II PIĘTRO. Przewody instalacyjne			
24 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
25 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
26 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
27 d.4	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie YDyp 5X10 mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
28 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem FTP 4X2X0.5	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
29 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem TEL YTKSekw 2x2x0.5	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
30 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem YnTKSekw 1x2x1.05	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
31 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem YnTKSekw 1X4X1.05	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5		II IĘTRO.Centralki,czujki sygnalizatory i inne			
32 d.5	KNNR 5 0406-01	Montaż na tynku optycznej czujki ruchu PIR	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000