

Roboty budowlane, Usługi projektowe
Nadzory budowlane
P.H.U. "BIEDOKLEP" - WOJCIECH KRÓL
ul. Tysiąclecia 7, tel. 2524025
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Regon 290402245 NIP 663-100-01-59

PRZEDMIAR ROBÓT

**na wykonanie docieplenia budynku biurowego
w Skarżysku – Kam ul. Konarskiego 20**

Inwestor : Powiat Skarżyski
26-110 Skarżysko – Kam
Ul. Konarskiego 20

Adres inwestycji : Skarżysko - Kamienna
ul. Konarskiego 20

Branża: budowlana

Opracował:

Skarżysko – Kam sierpień 2009 rok

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą grysową (docieplenie powyżej cokołu) 701,55	m ² m ²	 701.550	
				RAZEM	701.550
2	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (ściana północna) 237,02	m ² m ²	 237.020	
				RAZEM	237.020
3	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m 890,55	m ² m ²	 890.550	
				RAZEM	890.550
4	KNR-W 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter cokół) 189,0	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000
5	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki 1204,0	m m	 1204.000	
				RAZEM	1204.000
6	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ościeżki - styropian z 1 warstwą siatki (gliły) 342,171	m ² m ²	 342.171	
				RAZEM	342.171
7	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.IV na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie (ściana północna) 237,02	m ² m ²	 237.020	
				RAZEM	237.020
8	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana (docieplenie ścian cokół z wyprawą mozaiką żywiczną) 189,0	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000