

KOSZTORYS OFERTOWY

**na wykonanie klatki schodowej strona południowa instalacja elektryczna
w Skarżysku – Kam ul. Konarskiego 20**

Inwestor : Powiat Skarżyski
26-110 Skarżysko – Kam
Ul. Konarskiego 20

Adres inwestycji : Skarżysko - Kamienna
ul. Konarskiego 20

Branża: instalacyjna

Wartość kosztorysowa:

Słownie:

Opracował:

Skarżysko – Kam sierpień 2009 rok

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		Instalacja elektryczna wewnętrzna				
1.1		Montaż z wyposażeniem tablicy rozdzielczej RNN 1x6				
1	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -	aparat		1	
d.1.	0401-12	kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły				
1		- aparat o 3-4 otworach mocujących				
2	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie	szt.		1	
d.1.	0404-07	do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- tablica (RNN 1x6)				
1						
3	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-	szt.		1	
d.1.	0407-01	łącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16				
1						
4	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - auto-	szt.		1	
d.1.	0407-01	mat schodowy AS-222T				
1						
1.2		Montaż instalacji oświetlenia				
5	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane	szt.		150	
d.1.	0201-02	pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykrę-				
2		czenie do kołków plast.w podłożu z cegły				
6	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podło-	m		50	
d.1.	0209-05	że nie-beton.) układany w tynku-przewód YDYp 3x1,5				
2						
7	KNR-W 5-08	Montaż fistew elektroinstalacyjnych (naściennych,	m		10	
d.1.	0114-04	przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez				
2		przykręcanie na podłożu ceglanym-listwa LN 25x16				
8	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5	m		10	
d.1.	0226-01	mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elek-				
2		troinstalacyjnych				
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe za-	kpl.		12	
d.1.	0501-04	wieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu				
2		betonowym (il. mocowań 2)				
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw	szt.		12	
d.1.	0504-08	oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,				
2		porcelanowych-oprawa AVR 4				
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 80mm;	szt.		6	
d.1.	0302-02	il. wylotów 3, przekrój przewodu 1.5 mm ²				
2						
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm -	szt.		11	
d.1.	0302-01	końcowych				
2						
13	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce pol-	szt.		70	
d.1.	0813-01	winitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5				
2		mm ²)				
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		11	
d.1.	0307-05	podtynkowych jednobiegunowych, dzwonekowych,				
2		przycisków do przygotowanego podłoża z podłącze-				
		niem				
1.3		Sprawdzanie i pomiary instalacji				
15	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -	pomiar		1	
d.1.	0901-01	obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar				
3						