

KOSZTORYS OFERTOWY

**na wykonanie klatki schodowej strona południowa konstrukcja
w Skarżysku – Kam ul. Konarskiego 20**

Inwestor : Powiat Skarżyski
26-110 Skarżysko – Kam
Ul. Konarskiego 20

Adres inwestycji : Skarżysko - Kamienna
ul. Konarskiego 20

Branża: budowlana

Wartość kosztorysowa:

Słownie:

Opracował:

Skarżysko – Kam sierpień 2009 rok

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1	KNR-W 2-01 0211-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	159,51		
2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³	4,348		
3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m + płyta pod szyb podwindowy	m ³	8,41		
4	KNR-W 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.3 m	m ³	12,88		
5	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty gładkie		0,17		
6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty żebrowane		0,405		
7	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na gorąco ław fundamentowych	m ²	41,14		
8	KNR-W 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. ponad 0.3 m dwustronnie deskowane	m ³	11,68		
9	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty gładkie		0,232		
10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty żebrowane		0,836		
11	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	42,02		
12	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewn.zwyczajnie kat.IV na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie (rapowanie ścian)	m ²	142,83		
13	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	142,83		
14	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m ²	142,83		
15	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" (docieplenie fundamentów)	m ²	51,84		
16	KNR-W 2-01 0312-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³	167,84		
17	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym pod schody zew.	m ³	2,90		
18	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³	1,024		
19	KNR-W 2-02 0219-03	Schody żelbetowewspornikowe proste z płytą gr. 9 cm	m ² rzutu	6,6		
20	KNR-W 2-02 0251-01	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o gr. 10 cm i pow. do 5 m2 (pod dźwig osobowy zew.)	m ²	2,89		
21	KNR-W 2-02 0253-03	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o obj.do 2 m3	m ³	1,156		
22	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym (pod posadzki w piwnicy)	m ³	4,5		
23	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	4,5		
24	NNRKNB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	30		
25	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm	m ²	30		
26	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2	m ²	30		
27	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (wykucie otworu drzwiowego w piwnicy)	m ³	1,25		
28	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m	5,4		
29	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m	1,8		
30	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 12,0 cm	m ² rzutu	76,26		
31	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8	m ³	9,07		
32	KNR-W 2-02 0214-02	Stropy gęstożebrowe TERIVA II	m ²	104,4		
33	KNR-W 2-02 0214-05	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie	m	34,8		
34	KNR-W 2-02 0249-01	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wariant I(wieńce)	m ³	6,96		

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
35	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - prety gładkie (wiewrce i podciagi schody)		1,984		
36	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - prety żebrowane (wieńce i podciagi schody)		2,615		
37	NNRNKB 202 0153-10	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K2 na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 1 cegły (grubość ściany 25 cm)	m ²	231,45		
38	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	18,72		
39	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	9,915		
40	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 Analoga (demontaż okien PCW do ponownego montazu)	szt.	25		
41	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych (parapetów do ponownego montazu)	m	38,5		
42	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł (montaz okien z demontażu)	szt.	25		
43	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	10		
44	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewn.zwykle kat IV na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ²	231,45		
45	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	231,45		
46	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	180,66		
47	KNR-W 2-02 0331-04	Płyty dachowe korytkowe	elem.	75		
48	KNR-W 2-02 0126-06	Ścianki działowe ażurowe gr. 1/2 ceg. (murki pod płyty korytkowe	m ²	45,0		
49	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko (szlichta na płytkach korytkowych)	m ²	135,0		
50	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	135,0		
51	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (przy kominach i napolączeniu staewgo dachu)	m ²	53,0		
52	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	45,0		
53	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. (atyka od frontu gr. 25 cm) Krotność = 2	m ²	45,0		
54	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro (posadzki parter , piętro I,II,III, IV,) Krotność = 2	m ²	90,0		
55	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	90,0		
56	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	90,0		
57	KNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	150,0		
58	KNR-W 2-02 1017-03	Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2,25		
59	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	11,0		
60	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	2		
61	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	35,0		
62	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²	0,68		
63	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²	5,52		
64	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe	m ²	32,62		
65	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe z zadaszeniem (zadaszenie 15,1m2 , i witryny 74,4m2)	m ²	89,5		
66	KNR 7-33 0103-03	Montaż dźwignów osobowych o szyb.do 1 m/s z drzwiami półaut.o nośn.do 630 kg i o wys.kondyg.do 2.80 m dla bud.mieszk.i og. - do 6 przystanków	kpl.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
67	KNR 7-33 0108-07	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 500 kg do 6 przyst.i 1.7-2.5 m/s	kpl.	1		
68	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	11,16		
69	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m ³	11,16		
70	W/G oferty producenta	Zakup urządzenia dźwigowego	kpl	1		