

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

**na wykonanie docieplenia budynku biurowego  
w Skarżysku – Kam ul. Konarskiego 20**

**Inwestor :** Powiat Skarżyski  
26-110 Skarżysko – Kam  
Ul. Konarskiego 20

**Adres inwestycji :** Skarżysko - Kamienna  
ul. Konarskiego 20

**Branża:** budowlana

**Wartość kosztorysowa:**

**Słownie:**

**Opracował:**

Skarżysko – Kam sierpień 2009 rok

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	KNR-W 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą grysową ( docieplenie powyżej cokół )	m <sup>2</sup>	701,55		
2	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> ( ściana północna )	m <sup>2</sup>	237,02		
3	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m <sup>2</sup>	890,55		
4	KNR-W 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter cokół)	m <sup>2</sup>	189,0		
5	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	1204,0		
6	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki (glify )	m <sup>2</sup>	342,17		
7	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewn.zwykle kat.IV na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie ( ściana północna )	m <sup>2</sup>	237,02		
8	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana ( docieplenie ścian cokół z wyprawa mozaiką żywiczną )	m <sup>2</sup>	189,0		