

Uwagi do instalacji elektrycznych

Przewody kabelkowe dla potrzeb wentylatorów
układać w rurkach RVS 22 w przestrzeni wentylacyjnej.
Przy wentylatorach wstawić wyłączniki servisowe w obudowie IP54
Rysunek rozpatrywać ze schematem zasadniczym TW

Uwagi do instalacji odgromowej:

1.-Instalacje odgromową należy wykonać w formie zwodów poziomych niskich z drutu FeZnø 8mm
Zwody mocować do połaci dachu za pomocą uchwytów właściwych dla danego fragmentu dachu lub wykonać jako naprężne. Zwody poziome płączyć z bednarką FeZn20x3mm ułożonych w słupach zbrojeniowych przez firmę budowlaną.

2.-Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie elementy wystające ponad powierzhnie dachu takie jak obudowy wentylatorów dachowych, obróbki blacharskie metalowe elementy konstrukcyjne i inne.
Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z PN-86 E-05003/01,PN-IEC 61024-1

RZUT DACHU

1;100

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Nr ew. Działki 73/2; 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	NR UPR.	DATA	PODPIS
STANISŁAW KOWALSKI	uprproj. St-880/76	07 . 2008	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Dłdziej	uprproj. St-320/77	07. 2008	

NAZWA RYS. Instalacja odgromowa i elektr.

E	SKALA 1:100	DATA 07. 2008	NR RYS. E 8

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/