II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - rzut III-go piętra (projekt) skala 1:100



SZ - 64	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Ościeża okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Wyprawę elewacyjną stanowi tynk strukturalny gr. 1,5mm.	

Pracownia Audytorska Inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64		Numer rys.: 5	Branża: Architektura / 1:100
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	Inż. Łukasz Giez	-------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/Wł	

Inwestor: POWIAT SKARŻYSKI ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Adres: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZ ul. PIŁSUDSKIEGO 50 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009

Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI

Temat: RZUT III-go PIĘTRA

Stadium: PB