

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
34 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem TEL YTKSYekw 2X2X0.5	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
35 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem YnTKSekw 1x2x1.05	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
36 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiemYnTKSekw 1X4X1.05	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5		III IĘTRO.Centralki,czujki sygnalizatory i inne			
37 d.5	KNNR 5 0406-01	Montaż na tynku optycznej czujki ruchu PIR	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
38 d.5	KNNR 5 0406-01	Montaż na tynku sygnalizatora akustycznego dymu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	KNNR 5 0406-01	Montaż na tynku optycznej czujki dymu DUR 4042	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
40 d.5	KNNR 5 0406-01	Montaż na tynku ręcznego sygnalizatora pożaru ROP 4001 M	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.5	KNNR 5 0404-01	Montaż podtynkowej rozdzielnicy licznikowej SCHRACK moduł 2000 3U24 (na 3 liczniki)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000