

## **Wszyscy zainteresowani**

### **Dotyczy postępowania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku – Kamiennej"**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

#### Pytania Wykonawcy:

Proszę o podanie następujących informacji:

1. Przedmiar robót nie zawiera wykończenia posadzki w poziomie piwnic. Czy zakres prac dotyczący posadzki piwnic ma się zakończyć na warstwie wyrównawczej?
2. Proszę o informację odnośnie drzwi p.poż. i drzwi do portierni. Czy mają być pełne czy przeszklone?
3. Proszę o podanie wymagań stawianych stolarce drzwiowej (wymagana konstrukcja skrzydła, materiał) oraz czy mają to być drzwi zwykłe lokalowe, czy wejściowe wewnątrzlokalowe.
4. Proszę o podanie wymaganej szerokości parapetów z aglomarmuru.
5. Proszę o podanie materiału wypełnienia balustrad schodowych (przedmiar przewiduje wypełnienie płytowe).

#### Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Posadzka w poziomie piwnic – warstwa wyrównawcza – beton klasy C 16/20.

Ad 2. Drzwi p.poż. aluminiowe przeszklone, drzwi do portierni aluminiowe przeszklone (na dole panel pełny).

Ad 3. Drzwi drewniane, wejściowe wewnątrzlokalowe.

Ad 4. Szerokość parapetów 30 cm.

Ad 5. Wypełnienie balustrad schodowych – płyta poliwęglanowa.

**WICESTAROSTA**

**Waldemar Mazur**