

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR 5 0404-01	Montaż rozdzielnic podtynkowej 36 polowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S-301	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
19 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S-301	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
20 d.3	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy S303 C40 A	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21 d.3	KNNR 5 0407-04	wyłącznik przeciwporażeniowy 3faz 25 A 0.03 mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1-faz. 25 A 0.03mA	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
23 d.3	KNNR 5 0407-02	Montaż wyłącznika FR-63 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.3	KNNR 5 0407-02	Montaż wyłącznika FR-40 A	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
25 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
26 d.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
27 d.3	KNNR 5 0302-06	Puszki grupowe o 4 wylotach	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
4		III PIĘTRO. Przewody instalacyjne			
28 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
29 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
30 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
31 d.4	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 5X10 mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
32 d.4	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 5X6 mm2	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
33 d.4	KNNR 5 0204-01	Montaż przewodu pod tynkiem FTP 4X2X0.5	m		