

- remont tynków i ścian wewnętrznych
- remont podłóg i posadzek.
- roboty malarskie.

Roboty instalacyjne :

- wymiana elektrycznej instalacji gniazd i oświetlenia pomieszczeń.
- wymiana instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej.
- wymiana instalacji kanalizacyjnej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz instalacyjnych wyszczególniony w opisach technicznych poszczególnych obiektów oraz reakcja cen wykonania robót w kosztorysach budowlanych i instalacyjnych.

2. Adaptacja budynku stołówki na sale konferencyjną :

Budynek jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem.
System budowy tradycyjny. Lata budowy 60-te.

Kubatura	m3	2029.00
Powierzchnia zabudowy	m2	459.18
Powierzchnia użytkowa	m2	426.65

3. Zagospodarowanie terenu :

Ogólny zakres robót :

Ogólny zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje :

- roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektów oraz roboty przygotowawcze.
- roboty konstrukcyjno-budowlane
- roboty wykończeniowe
- roboty instalacyjne, wewnętrzne /wod-kan, elektryczne/

Zakres robót przewidzianych do wykonania :

Roboty rozbiórkowe :

- demontaż ścianek działowych, rozbiórka zsypów.
- odtransportowanie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych w miejsca docelowe składowania. r

Roboty konstrukcyjno-budowlane :

- przebudowa, wymiana lub uzupełnienie części elementów konstrukcyjnych.
- wykonanie n owych niezbędnych elementów konstrukcji murowych.

Roboty wykończeniowe :