Numer	Oznaczenie pomieszczenia
0.1	Komunikacja
0.2	Pomieszczenie gospodarcze nr 1
0.3	Pomieszczenie gospodarcze nr 2
0.4	Pomieszczenie gospodarcze nr 3
0.5	Pomieszczenie gospodarcze nr 4
0.6	Pomieszczenie gospodarcze nr 5
0.7	Pomieszczenie gospodarcze nr 6
0.8	Pomieszczenie gospodarcze nr 7
0.9	Pomieszczenie gospodarcze nr 8
0.10	Pomieszczenie gospodarcze nr 9
0.11	Pomieszczenie gospodarcze nr 10



Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
	centralka sygnalizacji pożaru POLON-4200
C.A	centrala alarmowa
	optyczna czujka ruchu PIR
	sygnalizator akustyczno-świetlny alarmu
D	optyczna czujka dymu DUR-4043
R	ręczny sygnalizator pożaru ROP-4001M
	adresowalny sygnalizator akustyczny dymu

Instalację wykonać jako podtynkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

a) łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju 0,5 mm^2

b) łączenie czujek dymu – YnTKSYekw 1x2x1,05p/t

c) zasilanie centrali alarmowej – YDYpżo 3x1,5mm^2

d) zasilanie centrali syg. pożaru – YDYpżo 3x1,5mm^2

Nazwa obiektu: Budynek Starostwa Powiatowego		Adres inwestycji: Skarzysko-Kamienna; Plac Floriański 1		
Treść: Instalacja alarmowa i syg. pożaru piwnicy			Skala: 1:100	Nr rysunku: 11
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05		
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KI-54/98		