

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienia do SIWZ

2009-09-30

Skarżysko -Kamienna, dn. 29.09.2009r.
GM-3421/7/2009

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową z przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., ocieplenie budynku, przebudowa istniejącego wejścia, a także budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

Rozbudowa budynku powiatu wejście

- 1.Poz. 24 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro. Powinna być 4 cm. Czy należy przyjąć krotność 2 ?
- 2.Poz. 28, 29, 30 Ścianki aluminiowe, zadaszenie i drzwi aluminiowe. Prosimy o podanie parametrów przegród. Czy przeszklenia będą wykonane ze szkła zwykłego czy np. ze szkła refleksyjnego hartowanego?
- 3.Poz. 33 Balustrady tarasowe z pochwytom ze stali nierdzewnej. Czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej czy polerowanej?

Rozbudowa budynku powiatu klatka konstrukcja

- 1.Poz. 26 i poz. 54 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro. Powinna być 4 cm. Czy należy przyjąć krotność 2 ?
 - 2.Poz. 58 Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1,5 m2. Czy kłapa dymowa ma być wyposażona w centralę automatyczną oddymiania?
 - 3.Poz. 63 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych. Powinna być 1 szt o wymiarach 120x230 cm co daje 2,76 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.
 - 4.Poz. 64 Ścianki aluminiowe. Proszę o podanie parametrów przegród. Czy przeszklenia będą wykonane ze szkła zwykłego czy np. ze szkła refleksyjnego hartowanego?
 - 5.Poz. 65 Witryny aluminiowe z zadaszeniem 89,50 m2. W tej pozycji należy wycenić fasadę szklaną o odporność ogniową EI60 w ilości 74,40 m2. Prosimy o korektę obmiaru i podanie koloru fasad i przeszklenia.
- Prosimy o wyjaśnienie zapisu w tej pozycji – zadaszenie 15,1 m2.
- 6.Brak w przedmiarach robót okien na klatce schodowej o wymiarach 117x160 cm EI60

w ilości 25 szt. o łącznej powierzchni 46,8 m². Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i podanie koloru przeszkleń. Czy mają być to okna otwarte czy mogą być to przeszklenia stałe?

7.Brak w przedmiarach robót wykonania ścianek z luksferów o o odporności ogniowej EI60 – ścianki przy istniejącej klatce schodowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

8.Poz. 66 Montaż dźwigów osobowych.

Prosimy o podanie producenta dźwigu spełniającego wszystkie wymagania.

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów w jakie ma być wyposażone urządzenie np: takie jak:

- wentylator,
- lustro,
- poręcz,
- dojazd do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku awarii zasilenia,
- oznaczenia Braille'a na kasecie dyspozycji i kasetach wezwań,
- sterowanie zbiorcze "góra – dół"
- drzwi ze stali nierdzewnej,
- kabina ze stali nierdzewnej

Rozbudowa budynku powiatu wykończenie

1.Poz. 6 Poz. 33 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej.

Czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej czy polerowanej?

Instalacja elektryczna

1.Brak w przedmiarach doprowadzenia zasilania do platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

2.Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej zasilającej dźwig.

3.Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej w szybie dźwigu.

4.Brak w przedmiarach instalacji sygnalizacyjną – alarmowo – przyzywowej.

Czy wyżej wymienione prace wchodzą w zakres przedmiotowego i czy należy je wycenić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wejście:

- ad. 1 - poz. 24 należy przyjąć krotność 3,
- ad. 2 - poz. 28, 29, 30 szkło refleksyjne hartowane,
- ad. 3 – poz. 33 stal nierdzewna polerowana,

Klatka schodowa konstrukcje:

- ad. 1 – poz. 26, 54 krotność 2,
- ad. 2 - poz. 58 kłapa dymowa z oddymianiem i centralą,
- ad. 3 – poz. 63 2 sztuki drzwi 2x2,76 m²
- ad. 4 – poz. 64 szkło refleksyjne hartowane,
- ad 5 – poz. 65 obmiar 74,40 m² (kolor zielony), zadaszenie 15, 1 m² – zadaszenie wiatrołapu analogia jw.

ad 6 – okna istniejące do przeniesienia,

ad 7 – ścianki z luksferów wg odrębnego opracowanego, zgodnie z zapisem w opisie technicznym rozbudowy budynku biurowego,

ad 8 – poz. 66 montaż dźwigów osobowych komplet wg oferty firmy montażowej „Elektrodźwig”

Warszawa

Rozbudowa budynku wykończenie:

ad 1 – poz. 6, 33 stal nierdzewna polerowana

Instalacja elektryczna:

ad 1, 2, 3, 4 ujęto w kosztach przeniesienia dźwigu.

Jerzy Żmijewski

Data wytworzenia : 2009-09-30 02:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2009-09-30 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 12:17,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski