

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienie VIII - Budowa hali sportowej

2010-02-23

Skarżysko -Kamienna, dn. 22.02.2010r.
GM-3421/1/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

Pytania Wykonawcy:

Braki przedmiarowe:

1. W pozycji 139 jest 575 m2 glazury a według dokumentacji powinno być 865 m2.
2. W pozycji 148,149 437 m2 gresu a z dokumentacji wynika że powinno być 958 m2.
3. W pozycji 76 izolacja dach z foli – 1615 m2 a wg dokumentacji powinno być 2242 m2 (nie policzono izolacji ścian z blach).
4. W pozycji 77 izolacje z wełny mineralnej powinno być również 2242 m2.
5. W pozycji 73 obudowa dachu z blachy jest 1506,56 m2 a wg dokumentacji powinno być 2133,56m2 (łącznie ze ścianami).
6. W pozycji 100 powinno być 9,43 m2 drzwi al. EL 60 a jest 4,10 m2.
7. W pozycji 101 powinno być 4,21 m2 drzwi al. a jest 9,54 m2.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Pozycja 139 zawiera prawidłową ilość okładzin ścian glazurą. Wg projektu glazurą obłożone są ściany w łazienkach i natryskach do wysokości 210 cm.

Ad 2. W przedmiarze ujęto posadzki z gresu, wykładziny PCV oraz betonu malowanego, zgodnie z opisem do projektu i uzgodnieniami z projektantem. Ilość posadzek z gresu jest zgodna z powyższymi ustaleniami. Suma powierzchni wszystkich posadzek jest zgodna z projektem.

Ad 3. Ilość foli jest zgodna z projektem. Izolację z foli oprócz poz. 76, obejmują również poz. 117 i 118.

Ad 4. Ilość ocieplenia wełną jest zgodna z projektem. Izolację z wełny poza poz. 77, zawierają również poz. 79 i 123.

Ad 5. Ilość blachy jest zgodna z projektem. Obudowa ścian z blachy zawarta jest w poz. 74, 79 i 80.

Ad 6. Ilość drzwi p-poz. EI 60 pełnych w poz. 100, zgodna z projektem.

Ad 7. Dokonuje się zmiany zapisu poz. 101. o treści: 101 d.9 KNR-W 2- 02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym o wym.
w świetle 180x234cm szt 1 i 130x205 cm 2 szt
1.80*2.34 4.212 m² 1.30*2.05*2 5.330 m²
RAZEM 9.542 m²

Zamawiający zastępuje pozycję o treści: 101 d.9 KNR-W 2- 02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym o wym.
w świetle 180x234cm szt 1 1.80*2.34 m² 4.212 m²
RAZEM 4.212 m²

Za poz. 101 dodaje się poz. uzupełniającą 101' wg opisu: KNR-W 20-02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p-poż. o odporności ogniowej EI 60 wewnętrzne szklone szkłem
bezpiecznym – m² 5,33 (1.30 x 2.05 x 2).

Dokonuje się zmiany zapisu poz. 99 o treści: 99 d.9 KNR-W 2- 02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne ogniochronne EI 30 o wym.
w świetle 100x205 cm 1.00*2.05*2 4.100 m²
RAZEM 4.100 m²

Zamawiający zastępuje pozycję o treści:

99 d.9 KNR-W 2- 02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne ogniochronne EI 30 o wym.
w świetle 100x205 cm 1.00*2.05*2 2.05 m²
RAZEM 2.05 m²

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski

Data wytworzenia : 2010-02-23 01:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2010-02-23 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 11:32,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski